

Chapada, 03 de agosto de 2026.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO

Prezados senhores:

Conforme vossa solicitação estamos enviando proposta para a execução do **Projeto completo para eletrificação de Loteamento Urbano no município de Santo Antonio do Planalto/RS.**

Compreende o fornecimento dos seguintes itens:

- Todos os materiais necessários
- Mão de Obra especializada para Execução

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

R\$ 93.680,81

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- A combinar;

PRAZO DE ENTREGA: 90 dias.

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 dias

RELAÇÃO DE MATERIAIS					
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
1	Abraçadeira Plástica	Pç	9	R\$ 1,84	R\$ 16,56
2	Alça Preformada p estai 6,35mm	Pç	4	R\$ 10,99	R\$ 43,96
3	Alça Preformada para Estai - Cabo 7,94mm	Pç	3	R\$ 19,21	R\$ 57,63
4	Anel para Espaçador Losangular	Pç	12	R\$ 3,93	R\$ 47,16
5	Armação secundária de 1 Estribo	Pç	6	R\$ 20,83	R\$ 124,98
6	Arruela Quadarada 38x38mm	Pç	20	R\$ 1,61	R\$ 32,20
7	Bloco de Concreto para Estai	Pç	6	R\$ 158,70	R\$ 952,20
8	Cabo 2 CA	kg	2	R\$ 59,18	R\$ 118,36
9	Cabo de aço 7,94mm	M	35	R\$ 13,89	R\$ 486,15
10	Cabo de alumínio 70mm MT	M	35	R\$ 18,95	R\$ 663,25
11	Cabo de Cobre Coberto XLPE 16mm ² /25kV	m	13	R\$ 43,87	R\$ 570,31
12	Cabo Multiplex 3x70(70)mm ²	M	70	R\$ 56,10	R\$ 3.927,00
13	Chave Fusível Distr. 15kV - 100A-Base "C"	Pç	3	R\$ 381,25	R\$ 1.143,75
14	Cobertura para Conector Cunha	Pç	3	R\$ 207,22	R\$ 621,66
15	Conector CDP 70-70	Pç	9	R\$ 28,65	R\$ 257,85
16	Conector Cunha Estribo 1/0-4/0 AWG	Pç	3	R\$ 72,58	R\$ 217,74
17	Conector de 2 Parafusos	Pç	5	R\$ 55,95	R\$ 279,75

18	Conector para Haste Cobreada	Pç	10	R\$ 10,66	R\$ 106,60
19	Cruzeta de Fibra de Vidro - 2,0m	Pç	2	R\$ 300,51	R\$ 601,02
20	Elo Fusível de Botão Tipo "H" 5A	Pç	3	R\$ 13,25	R\$ 39,75
21	Espaçador Losangular 15kV	Pç	4	R\$ 35,24	R\$ 140,96
22	Estribo BT	Pç	3	R\$ 45,60	R\$ 136,80
23	Fio de Cobre Nu 6AWG	kg	8	R\$ 239,87	R\$ 1.918,96
24	Gancho Olhal	Pç	9	R\$ 15,29	R\$ 137,61
25	Grampo de Acoragem para Cabo Coberto	Pç	9	R\$ 40,85	R\$ 367,65
26	Grampo de Linha Viva - 13 a 120mm ²	Pç	3	R\$ 59,11	R\$ 177,33
27	Haste Terra 2,3mx 5/8	Pç	10	R\$ 87,12	R\$ 871,20
28	Isolador Castanha 85x90	Pç	1	R\$ 22,98	R\$ 22,98
29	Isolador Roldana de 1 leito	Pç	3	R\$ 17,27	R\$ 51,81
30	Isolador Roldana de 2 leitos	Pç	3	R\$ 19,94	R\$ 59,82
31	Isolador Suspensão Polimérico 15kV	Pç	9	R\$ 59,11	R\$ 531,99
32	Laço pré-formado para Espaçador Losangular	Pç	4	R\$ 5,35	R\$ 21,40
33	Manilha - Sapatilha	Pç	9	R\$ 18,99	R\$ 170,91
34	Mão Francesa Plana 0,619m	Pç	3	R\$ 21,50	R\$ 64,50
35	Mão Francesa Plana 0,710m	Pç	2	R\$ 23,55	R\$ 47,10
36	Olhal para Parafuso 16mm - 5/8"	Pç	14	R\$ 19,97	R\$ 279,58
37	Para Raio Distribuição 12kV	Pç	3	R\$ 189,90	R\$ 569,70
38	Parafuso 16x150mm	Pç	2	R\$ 11,10	R\$ 22,20
39	Parafuso 16x200mm	Pç	8	R\$ 12,90	R\$ 103,20
40	Parafuso 16x250 mm	Pç	7	R\$ 13,50	R\$ 94,50
41	Parafuso 16x450mm	Pç	3	R\$ 24,90	R\$ 74,70
42	Parafuso 16x45mm	Pç	3	R\$ 6,90	R\$ 20,70
43	Parafuso Frances 16x45mm	Pç	3	R\$ 5,90	R\$ 17,70
44	Parafuso Frances 16x70mm	Pç	2	R\$ 6,90	R\$ 13,80
45	Perfil "U"	Pç	3	R\$ 209,54	R\$ 628,62
46	Poste de Concreto 12m 600DaN	Pç	2	R\$ 2.631,78	R\$ 5.263,56
47	Poste de Concreto 9m 400DaN	Pç	1	R\$ 1.587,00	R\$ 1.587,00
48	Sapatilha para Cabo de Aço	Pç	5	R\$ 6,95	R\$ 34,75
49	Suporte Para Transformador Poste 400/600	Pç	2	R\$ 306,50	R\$ 613,00
50	Transformador Trifásico 75kVA	Pç	1	R\$ 23.328,90	R\$ 23.328,90
51	Mão de Obra para execução dos serviços	Pç	1	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00
				Total	R\$ 93.680,81

CHAPADA, 03 DE AGOSTO DE 2026


OSMAR VIDAL DE VARGAS ME
CNPJ: 33.647.137/0001-91

33.647.137/0001-91
OSMAR VIDAL DE VARGAS
Rua Padre Tiago Klinger, 190
B. Progresso - CEP 99530-000
CHAPADA - RS