

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO

Assunto: Loteamento urbano.

PROPOSTA COMERCIAL

A proposta refere-se a serviços especializados em redes de energia elétrica execução de projeto elétrico:

Extensão de Rede em Média tensão e Baixa Tensão para Eletrificação de Loteamento					
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
1	Abraçadeira Plástica	Pç	9	R\$ 1,79	R\$ 16,11
2	Alça Preformada p estai 6,35mm	Pç	4	R\$ 10,85	R\$ 43,40
3	Alça Preformada para Estai - Cabo 7,94mm	Pç	3	R\$ 21,50	R\$ 64,50
4	Anel para Espaçador Losangular	Pç	12	R\$ 4,32	R\$ 51,84
5	Armação secundária de 1 Estribo	Pç	6	R\$ 21,22	R\$ 127,32
6	Arruela Quadrada 38x38mm	Pç	20	R\$ 1,64	R\$ 32,80
7	Bloco de Concreto para Estai	Pç	6	R\$ 158,70	R\$ 952,20
8	Cabo 2 CA	kg	2	R\$ 59,18	R\$ 118,36
9	Cabo de aço 7,94mm	M	35	R\$ 13,89	R\$ 486,15
10	Cabo de alumínio 70mm MT	M	35	R\$ 19,23	R\$ 673,05
11	Cabo de Cobre Coberto XLPE 16mm ² /25kV	m	13	R\$ 44,50	R\$ 578,50
12	Cabo Multiplex 3x70(70)mm ²	M	70	R\$ 56,15	R\$ 3.930,50
13	Chave Fusível Distr. 15kV - 100A-Base "C"	Pç	3	R\$ 385,00	R\$ 1.155,00
14	Cobertura para Conector Cunha	Pç	3	R\$ 205,10	R\$ 615,30
15	Conector CDP 70-70	Pç	9	R\$ 25,22	R\$ 226,98
16	Conector Cunha Estribo 1/0-4/0 AWG	Pç	3	R\$ 69,90	R\$ 209,70
17	Conector de 2 Parafusos	Pç	5	R\$ 55,55	R\$ 277,75
18	Conector para Haste Cobreada	Pç	10	R\$ 10,65	R\$ 106,50
19	Cruzeta de Fibra de Vidro - 2,0m	Pç	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
20	Elo Fusível de Botão Tipo "H" 5A	Pç	3	R\$ 13,25	R\$ 39,75
21	Espaçador Losangular 15kV	Pç	4	R\$ 35,24	R\$ 140,96
22	Estribo BT	Pç	3	R\$ 45,60	R\$ 136,80
23	Fio de Cobre Nu 6AWG	kg	8	R\$ 239,85	R\$ 1.918,80
24	Gancho Olhal	Pç	9	R\$ 15,20	R\$ 136,80
25	Grampo de Acoragem para Cabo Coberto	Pç	9	R\$ 40,15	R\$ 361,35
26	Grampo de Linha Viva - 13 a 120mm ²	Pç	3	R\$ 89,56	R\$ 268,68
27	Haste Terra 2,3mx 5/8	Pç	10	R\$ 87,55	R\$ 875,50
28	Isolador Castanha 85x90	Pç	1	R\$ 22,12	R\$ 22,12
29	Isolador Roldana de 1 leito	Pç	3	R\$ 16,23	R\$ 48,69


30	Isolador Roldana de 2 leitos	Pç	3	R\$ 15,14	R\$ 45,42
31	Isolador Suspensão Polimérico 15kV	Pç	9	R\$ 56,23	R\$ 506,07
32	Laço pré-formado para Espaçador Losangular	Pç	4	R\$ 5,35	R\$ 21,40
33	Manilha - Sapatilha	Pç	9	R\$ 18,90	R\$ 170,10
34	Mão Francesa Plana 0,619m	Pç	3	R\$ 21,50	R\$ 64,50
35	Mão Francesa Plana 0,710m	Pç	2	R\$ 23,50	R\$ 47,00
36	Olhal para Parafuso 16mm - 5/8"	Pç	14	R\$ 19,97	R\$ 279,58
37	Para Raio Distribuição 12kV	Pç	3	R\$ 189,90	R\$ 569,70
38	Parafuso 16x150mm	Pç	2	R\$ 15,15	R\$ 30,30
39	Parafuso 16x200mm	Pç	8	R\$ 13,50	R\$ 108,00
40	Parafuso 16x250 mm	Pç	7	R\$ 15,50	R\$ 108,50
41	Parafuso 16x450mm	Pç	3	R\$ 25,50	R\$ 76,50
42	Parafuso 16x45mm	Pç	3	R\$ 7,50	R\$ 22,50
43	Parafuso Frances 16x45mm	Pç	3	R\$ 7,20	R\$ 21,60
44	Parafuso Frances 16x70mm	Pç	2	R\$ 9,50	R\$ 19,00
45	Perfil "U"	Pç	3	R\$ 210,54	R\$ 631,62
46	Poste de Concreto 12m 600DaN	Pç	2	R\$ 2.600,00	R\$ 5.200,00
47	Poste de Concreto 9m 400DaN	Pç	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
48	Sapatilha para Cabo de Aço	Pç	5	R\$ 6,98	R\$ 34,90
49	Suporte Para Transformador Poste400/600	Pç	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
50	Transformador Trifásico 75kVA	Pç	1	R\$ 23.500,00	R\$ 23.500,00
51	Mão de Obra para execução dos serviços	Pç	1	R\$ 43.500,00	R\$ 43.500,00
				Total	R\$ 91.372,10

Valor Total Global = R\$ 91.372,10 (Noventa e um mil trezentos e setenta e dois reais e dez centavos).

Pagamento 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dos materiais.

Esse documento tem validade de **30 dias**, podendo após esse período sofrer alterações nos valores.

Carazinho, 04 de agosto de 2026.



CESPI INSTALADORA LTDA
CNPJ: 21.851.722/0001-20