

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

ABRANGENCIA: NACIONAL

PCI.818.01 -
COMPOSIÇÕES ATIVAS
ANALÍTICAS COM CUSTO

DATA DE PREÇO : 01/2019 -desonerada

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	COMP 05	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 30 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UNIDADE			
INSUMO	10966	PERFIL "C" DE AÇO LAMINADO, "C" 150 X 50# 3.00mm, 5,68 kg/m	KG	765,43	5,77	4416,53
COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,50	17,77	115,51
COMPOSICAO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,50	14,84	96,46
COMPOSICAO	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	10,00	44,88	448,80
COMPOSICAO	92258	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1,0000000	247,99	247,99
custo unitário sem BDI R\$						5325,29

Alexandre Menegazzo
ENG. CIVIL -CREA-RS /167278