

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.818.01 -
COMPOSIÇÕES ATIVAS
ANALÍTICAS COM CUSTO

ABRANGENCIA: NACIONAL

DATA DE PREÇO : 02/2019-desonerada

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	comp 04	TRELIÇA EM ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL C 150X50# 2,00mm ² COMPRIMENTO 1 METRO	M			
INSUMO	10966	PERFIL "C" DE ACO LAMINADO, "C" 150 X 50# 2.00mm,3,61 kg/m	KG	11,78	5,77	67,97
COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	17,77	7,11
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	14,84	5,94
COMPOSICAO	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018	M	0,20	44,88	8,98
custo unitário sem BDI R\$						89,99

Alexandre Menegazzo

ENG. CIVIL -CREA-RS /167278